

1600 mm

## Set di scaffali autoportanti Norm 12 con ripiano we make work flow pieno

## Dati tecnici



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dimensione modulare:150 mmImpronta CO□ (TM65 Basic Report)958 kgCO□eCarico utile:150 kgPeso:77 kgLarghezza:4725 mmProfondità:500 mm

Tavolo di lavoro in acciaio inox in esecuzione igienica con piano di lavoro in costruzione sandwich e ripiano sottostante saldato alla struttura sottostante aperta.

Altezza:

Costruzione stabile in tubo quadro e piano di lavoro con tutti i lati arrotondati. Piano imbottito con un pannello di truciolato e ricoperto con una lamiera in acciaio inox anche nella parte sottostante. Piano intermedio saldato alle gambe della sottostruttura. Piedini in materiale plastico regolabili in altezza provvedono alla livellazione di eventuali disuguaglianze del pavimento.

Data della richiesta: 06.11.2025, 17:08:53

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer