

# Set di scaffali autoportanti Norm 12 con ripiano grigliato

**HUPFER**  
we make work flow

## Dati tecnici



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

<b>Dimensione modulare:</b>	150 mm
<b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b>	949 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Peso:</b>	74 kg
<b>Larghezza:</b>	4525 mm
<b>Profondità:</b>	600 mm
<b>Altezza:</b>	1600 mm

Cestello per lo stoccaggio ed il trasporto di stoviglie piccole o difficili da impilare in carrelli elevatori cestelli o carrelli di trasporto cestelli.

Cestello in costruzione igienica in acciaio inox, lucidato elettroliticamente. Telaio del cestello  $\varnothing$  5,0 mm nonché fondo e pareti del cestello  $\varnothing$  2,5 mm. Maglia in tondino continuo con occhiello da 27 mm, posizionate con 30 mm di distanza da una maglia all'altra. Angoli di centraggio integrati nel telaio, altezza 92 mm,  $\varnothing$  4,0 mm, per un impilamento esatto.

Data della richiesta: 25.02.2026,  
02:42:04

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*