

Set di scaffali autoportanti Norm 12 con ripiano grigliato

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici



Dimensione modulare:	150 mm
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	949 kgCO ₂ e
Peso:	74 kg
Larghezza:	4525 mm
Profondità:	600 mm
Altezza:	1600 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Cestello per lo stoccaggio ed il trasporto di stoviglie piccole o difficili da impilare in carrelli elevatori cestelli o carrelli di trasporto cestelli.

Cestello in costruzione igienica in acciaio inox, lucidato elettroliticamente. Telaio del cestello \varnothing 5,0 mm nonché fondo e pareti del cestello \varnothing 2,5 mm. Maglia in tondino continuo con occhiello da 27 mm, posizionate con 30 mm di distanza da una maglia all'altra. Angoli di centraggio integrati nel telaio, altezza 92 mm, \varnothing 4,0 mm, per un impilamento esatto.

Data della richiesta: 21.04.2026,
03:12:18

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer