

Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano grigliato

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dimensione modulare:	150 mm
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	502 kgCO ₂ e
Carico utile:	80 kg
Peso:	24 kg
Larghezza:	1575 mm
Profondità:	500 mm
Altezza:	2000 mm

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox, materiale 1.4301. Telaio in tubo tondo ø 25 mm con 2 ripiani imbutiti saldati 1000 × 600 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, ø 125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 10 × 6 / 2 di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un'altezza utilizzabile tra i ripiani relativamente molto elevata e, al contempo, un imponente assortimento di opzioni aggiuntive a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 30.01.2026,
03:33:48

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer