

Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano grigliato

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici



Dimensione modulare:	150 mm
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	787 kgCO ₂ e
Peso:	37 kg
Larghezza:	3050 mm
Profondità:	500 mm
Altezza:	1200 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Cestello per lo stoccaggio ed il trasporto di stoviglie piccole o difficili da impilare in carrelli elevatori cestelli o carrelli di trasporto cestelli.

Cestello in costruzione igienica in acciaio inox, lucidato elettroliticamente in passanti. Telaio del cestello \varnothing 5,0 mm nonché fondo del cestello con una distanza delle maglie di 27 x 27 mm e pareti del cestello \varnothing 2,5 mm. Angoli di centraggio integrati nel telaio, altezza 92 mm, \varnothing 4,0 mm, per un impilamento esatto.

Data della richiesta: 07.04.2026,
02:45:17

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer