

Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano we make work flow grigliato

Dati tecnici



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dimensione modulare:150 mmImpronta CO□ (TM65 Basic Report)1261 kgCO□ePeso:37 kgLarghezza:3050 mmProfondità:500 mmAltezza:1200 mm

Cestello per lo stoccaggio ed il trasporto di stoviglie piccole o difficili da impilare in carrelli elevatori cestelli o carrelli di trasporto cestelli.

Cestello in costruzione igienica in acciaio inox, lucidato elettroliticamente in passanti. Telaio del cestello ø 5,0 mm nonché fondo del cestello con una distanza delle maglie di 27 × 27 mm e pareti del cestello ø 2,5 mm. Angoli di centraggio integrati nel telaio, altezza 92 mm, ø 4,0 mm, per un impilamento esatto.

Data della richiesta: 20.10.2025, 12:51:04