

# Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano pieno

**HUPFER**  
we make work flow

## Dati tecnici



<b>Dimensione modulare:</b>	150 mm
<b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b>	292 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Carico utile:</b>	200 kg
<b>Peso:</b>	14 kg
<b>Larghezza:</b>	1300 mm
<b>Profondità:</b>	300 mm
<b>Altezza:</b>	1400 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello di servizio in esecuzione pesante con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio in tubo tondo chiuso, continuo,  $\varnothing$  25 mm con 4 ripiani imbutiti saldati 800 x 500 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, fissate a ulteriori traverse di rinforzo con piastre ad avvitamento quadruplo.

Il carrello di servizio SSW 8 x 5 / 4 di Hupfer è disponibile in versione saldata e pronto al funzionamento ed è caratterizzato da un fissaggio delle ruote particolarmente stabile su piastre di montaggio avvitate in quattro punti, nonché da un imponente assortimento di opzioni addizionali a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 03.05.2026,  
14:11:07

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*