

## Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano we make work flow pieno

## Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

## Dati tecnici

Dimensione modulare:150 mmMax. portata ripiano150Max. portata per campata600Impronta COI (TM65 Midlevel Report)732 kgCOIIeTM65 Midlevel ReportLink al certificatoPeso:34 kg

Larghezza:2275 mmProfondità:600 mmAltezza:1200 mm

Sistema modulare di scaffali in acciaio inox 1.4301 in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2, idoneo per l'impiego continuo con -40  $^{\circ}$ C a +60  $^{\circ}$ C, per l'installazione in linea o ad angolo con staffe di supporto angolare, lunghezza ampliabile a scelta.

Montanti dello scaffale composti di tubo quadro  $25 \times 25$  mm, connessi e stabilizzati con traversini  $50 \times 2$  mm collegati a pressione. Cappucci di chiusura superiori in materiale plastico e piedini regolabili in altezza per adeguare irregolarità del pavimento fino a 25 mm per il miglior adempimento igienico dello scaffale. Supporti saldati ø 7 mm distanziati di 150 mm per l'appoggio dei ripiani dello scaffale.

- il ripiano pieno in alluminio e di peso ridotto garantisce una facile gestione, uno stoccaggio sicuro e igienico e un accesso ordinato in qualsiasi momento
- l'ottima lavorazione dell'alluminio di alta qualità consente una facile pulizia e un'igiene perfetta
- il sistema modulare consente qualsiasi progettazione e ampliamento e garantisce un elevato utilizzo dello spazio
- i materiali pregiati garantiscono sostenibilità e conservazione del valore
- la struttura robusta garantisce stabilità e resistenza elevate
- il sistema modulare garantisce un facile utilizzo, dal montaggio alla pulizia, con il minimo sforzo

Data della richiesta: 26.11.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 07:31:14