

Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano we make work flow pieno

Dati tecnici



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dimensione modulare: 150 mm

Max. portata ripiano 150

Impronta CO (TM65 Basic Report) 42 kgCO (EPeso: 23 kg

Larghezza: 2375 mm

Profondità: 300 mm

Altezza: 1400 mm

Ripiano pieno in lamiera di alluminio 1,5 mm, piegato longitudinalmente di 40 mm e risvoltato verso l'interno, lato corto con smussamento di 28 mm. Profilo a U aggiuntivo come rinforzo nei ripiani di lunghezza di 1200 - 1500 mm e una profondità di 500 e 600 mm

Data della richiesta: 21.11.2025, 16:12:05

 $\textit{Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.} \\ @ \textit{Hupfer}$