

Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano we make work flow pieno

Dati tecnici **Dimensione modulare:** Impronta CO□ (TM65 Basic Report)

Carico utile:

Larghezza:

Profondità:

Altezza:

Peso:

150 mm

510 kgCO□e

150 kg

24 kg

2375 mm

300 mm

1800 mm



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Tavolo di lavoro in acciaio inox in esecuzione igienica con piano di lavoro in costruzione sandwich e ripiano sottostante saldato alla struttura sottostante aperta.

Costruzione stabile in tubo quadro e piano di lavoro con tutti i lati arrotondati. Piano imbottito con un pannello di truciolato e ricoperto con una lamiera in acciaio inox anche nella parte sottostante. Piano intermedio saldato alle gambe della sottostruttura. Piedini in materiale plastico regolabili in altezza provvedono alla livellazione di eventuali disuguaglianze del pavimento.

Data della richiesta: 27.10.2025, 06:26:24

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer