

Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano pieno

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici



Dimensione modulare:	150 mm
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	781 kgCO ₂ e
Carico utile:	120 kg
Peso:	36 kg
Larghezza:	3850 mm
Profondità:	300 mm
Altezza:	1400 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox, materiale 1.4301. Telaio in tubo tondo \varnothing 25 mm con 3 ripiani imbutiti saldati 1000 x 600 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, \varnothing 125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 10 x 6 / 3 di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un'altezza utilizzabile tra i ripiani relativamente molto elevata e, al contempo, un imponente assortimento di opzioni aggiuntive a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 03.05.2026,
14:11:04

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer