

# Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano pieno

**HUPFER**  
we make work flow

## Dati tecnici



<b>Dimensione modulare:</b>	150 mm
<b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b>	772 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Carico utile:</b>	200 kg
<b>Peso:</b>	36 kg
<b>Larghezza:</b>	4025 mm
<b>Profondità:</b>	300 mm
<b>Altezza:</b>	1200 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Scaffale mobile in acciaio inox in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2.

Montanti dello scaffale composti in tubo quadro 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversini 50 × 3 mm collegati a pressione. Cappucci di copertura superiori in materiale plastico come chiusura igienica del montante. Supporti di appoggio saldati  $\varnothing$  7 mm distanziati di 150 mm per l'inserimento dei ripiani dello scaffale. Posizionamento ripiani in esecuzione igienica e facile da pulire. La stabilità del carrello viene garantita da 4 barre di collegamento longitudinali 50 × 20 × 1,5 mm. 4 dischi paraurti in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Scaffale carrellato con 4 ruote girevoli, di cui due con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno posteriore.

Lo scaffale carrellato RTW/Z 14-5/900 di Hupfer offre, grazie al vasto assortimento di attrezzature, un'ampia gamma di soluzioni di utilizzo personalizzate e possibilità di adattamento alle caratteristiche specifiche locali e alle condizioni di temperatura più differenti.

Data della richiesta: 05.05.2026,  
16:14:10

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer