

## Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano we make work flow pieno

## Dati tecnici



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dimensione modulare:150 mmImpronta CO□ (TM65 Basic Report)460 kgCO□ePeso:13 kgLarghezza:900 mmProfondità:500 mmAltezza:1200 mm

Cestello per lo stoccaggio ed il trasporto di stoviglie piccole o difficili da impilare in carrelli elevatori cestelli o carrelli di trasporto cestelli.

Cestello in costruzione igienica in acciaio inox, rivestito in materiale plastico grigio. Telaio del cestello ø 4,0 mm nonché fondo del cestello con una distanza delle maglie di 25 × 45 mm e pareti del cestello ø 2,5 mm. Angoli di centraggio integrati nel telaio, altezza 93 mm, ø 4,0 mm, per un impilamento esatto.

Il cestello portastoviglie impilabile di Hupfer, di dimensioni pari a  $500 \times 500 \times 75$  mm, è realizzato in acciaio inox con un rivestimento speciale in poliammide particolarmente morbido e offre pertanto un trasporto molto silenzioso evitando che le stoviglie si righino, oltre a poter essere utilizzato sia come mezzo di trasporto che di stoccaggio per i più differenti campi di impiego in cucina.

Data della richiesta: 20.10.2025, 04:31:13

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer