

Set di scaffali autoportanti Norm 35 con ripiano grigliato

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici



Dimensione modulare:	300 mm
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	654 kgCO ₂ e
Peso:	69 kg
Larghezza:	1775 mm
Profondità:	610 mm
Altezza:	1800 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Cestello per lo stoccaggio ed il trasporto di stoviglie piccole o difficili da impilare in carrelli elevatori cestelli o carrelli di trasporto cestelli.

Cestello in costruzione igienica in acciaio inox, rivestito in materiale plastico grigio. Telaio del cestello \varnothing 4,0 mm nonché fondo del cestello con una distanza delle maglie di 25 x 45 mm e pareti del cestello \varnothing 2,5 mm. Angoli di centraggio integrati nel telaio, altezza 93 mm, \varnothing 4,0 mm, per un impilamento esatto.

Il cestello portastoviglie impilabile di Hupfer, di dimensioni pari a 650 x 530 x 75 mm, è realizzato in acciaio inox con un rivestimento speciale in poliammide particolarmente morbido e offre pertanto un trasporto molto silenzioso evitando che le stoviglie si righino, oltre a poter essere utilizzato sia come mezzo di trasporto che di stoccaggio per i più differenti campi di impiego in cucina.

Data della richiesta: 01.05.2026,
17:31:24

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer