

Set di scaffali autoportanti Norm 5 con ripiano pieno

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici



Dimensione modulare:	150 mm
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	167 kgCO ₂ e
Carico utile:	500 kg
Peso:	18 kg
Larghezza:	1000 mm
Profondità:	300 mm
Altezza:	1400 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello a parete frontale con ripiano liscio 1000 × 700 mm.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Intera costruzione del telaio in tubo tondo con piattaforma saldata. Maniglia di spinta unilaterale in tubo tondo saldata alla piattaforma, con angolo ergonomico di 30°, dotata di 5 tubolari verticali di contenimento saldati, provvede a una facile manovrabilità. Carrello dotato di 4 ruote di cui 2 girevoli con freno, ø 200 mm, fissate a ulteriori traverse di rinforzo con piastre.

Il carrello a parete frontale STWP 10x7 di Hupfer presente straordinari livelli di portata complessiva ed eccellenti requisiti di movimentazione grazie alla maniglia di spinta ergonomicamente angolata.

Data della richiesta: 08.04.2026,
03:53:40

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer