

## Set di scaffali autoportanti Norm 5 con ripiano pieno

**HUPFER**  
we make work flow

### Dati tecnici



<b>Dimensione modulare:</b>	150 mm
<b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b>	507 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Carico utile:</b>	80 kg
<b>Peso:</b>	55 kg
<b>Larghezza:</b>	2075 mm
<b>Profondità:</b>	600 mm
<b>Altezza:</b>	1800 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello di servizio in versione standard con mensole imbunite.

Apparecchio di trasporto realizzato in una struttura stabile, autoportante e igienica in acciaio inossidabile di alta qualità, materiale 1.4301. Telaio in tubo tondo Ø 25 mm con 2 ripiani saldati e imbutiti 1000 × 600 mm con profilo rialzato alto 10 mm, smussato per l'igiene di 35 mm e piegato verso l'interno, versione facile da pulire. Le maniglie di scorrimento integrate nel telaio tubolare su entrambi i lati garantiscono una facile manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene proteggono dai danni l'apparecchio di trasporto e le pareti.

Apparecchio di trasporto mobile su 4 ruote girevoli resistenti alla corrosione, Ø 125 mm, di cui 2 con fermo, carcassa in plastica con ruota in plastica e cuscinetto liscio antistatico, ruote girevoli con protezione da fissaggio a perno, Ø 125 mm, di cui 2 con fermo, carcassa in plastica con ruota in plastica e cuscinetto liscio antistatico, fissaggio a perno

Data della richiesta: 02.02.2026, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 07:27:45*